

T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

ASANSÖR ARA BÖLME YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(8 ADET ASANSÖR)

Konu: Hastanemiz asansörlerin aralarına bölme yapılması

Amaç: Hastanemizde bulunan asansörlere yeşil etiket alınması.

Kapsam: Asansörlerin ara bölmelerine tel kafesle bölünüp asansör kuyuları birbirinden ayrılacaktır.

ASANSÖR BOŞLUKLARININ BÖLÜNMESİ İŞİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bu ölçüler 2-3 numaralı asansörlerin ölçüleridir.

Hastanemiz asansör boşluklarının bölünmesi

Katlat arası uzunluklar; 221 cm,137 cm,153 cm,200 cm,215 cm,227 cm,225 cm,225 cm,226 cm,226 cm,226 cm,145 cm ler boyutunda Eni 348 cm

Firma teklifleri yerinde ölçüm yaparak verecektir.Ölçüler (+.- 10 veya 15 cm) değişiklik gösterebilir.

Kullanılacak malzemeler;

- 20*40*1,5 mm boyalı profil.
- 20*5 mm boyalı silme demir.
- 1cm göz aralıklı boyalı hasır elek teli kullanılacak

Montaj , işçilik ve nakliye yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Asansörlerdeki çalışmalar teknik servis personeli gözetiminde yapılacaktır.

Çalışma esnasında iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Oluşacak herhangi bir iş kazası ve zararda yüklenici sorumludur.

İş bitiminde teknik servis tarafından yapılan iş kontrol edilerek kabul edilecek.

Her hangi bir eksik yada hatada teslimat kabul edilmeyecek.

Yapılacak olan iş teklif onayından sonra 10 gün içerisinde bitecektir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yasar YAĞMUR
Mecanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

Bu ölçüler 4-5 numaralı asansörlerin ölçüleridir.

Hastanemiz asansör boşluklarının bölünmesi

Katlat arası uzunluklar; 249 cm,197 cm,153 cm,200 cm,219 cm,216 cm,226 cm,227 cm,226 cm,226 cm,225 cm,124 cm ler boyutunda Eni 348 cm

Firma teklifleri yerinde ölçüm yaparak verecektir.Ölçüler (+.- 10 veya 15 cm) değişiklik gösterebilir.

Kullanılacak malzemeler;

- 20*40*1,5 mm boyalı profil.
- 20*5 mm boyalı silme demir.
- 1cm göz aralıklı boyalı hasır elek teli kullanılacak

Montaj , işçilik ve nakliye yüklenici firma tarafından yapılacak.

Asansörlerdeki çalışmalar teknik servis personeli gözetiminde yapılacak.

Çalışma esnasında iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Oluşacak herhangi bir iş kazası ve zararda yüklenici sorumludur.

İş bitiminde teknik servis tarafından yapılan iş kontrol edilerek kabul edilecek.

Her hangi bir eksik yada hatada teslimat kabul edilmeyecek.

Yapılacak olan iş teklif onayından sonra 10 gün içerisinde bitecektir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yaşar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

Bu ölçüler 6-7 numaralı asansörlerin ölçüleridir.

Hastanemiz asansör boşluklarının bölünmesi

Katlat arası uzunluklar; 245 cm,133 cm,153 cm,225 cm,226 cm,227 cm,226 cm,226 cm,226 cm,226 cm,146 cm ler boyutunda Eni 348 cm

Firma teklifleri yerinde ölçüm yaparak verecektir.Ölçüler (+.- 10 veya 15 cm) değişiklik gösterebilir.

Kullanılacak malzemeler;

- 20*40*1,5 mm boyalı profil.
- 20*5 mm boyalı silme demir.
- 1cm göz aralıklı boyalı hasır elek teli kullanılacak

Montaj , işçilik ve nakliye yüklenici firma tarafından yapılacak.

Asansörlerdeki çalışmalar teknik servis personeli gözetiminde yapılacak.

Çalışma esnasında iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Oluşacak herhangi bir iş kazası ve zararda yüklenici sorumludur.

İş bitiminde teknik servis tarafından yapılan iş kontrol edilerek kabul edilecek.

Her hangi bir eksik yada hatada teslimat kabul edilmeyecek.

Yapılacak olan iş teklif onayından sonra 10 gün içerisinde bitecektir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yaşar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

Bu ölçüler 8-9 numaralı asansörlerin ölçüleridir.

Hastanemiz asansör boşluklarının bölünmesi

Katlat arası uzunluklar;

241,134,153,211,219,228,225,226,223,229,140cm'ler boyutunda Eni 346cm

Firma teklifleri yerinde ölçüm yaparak verecektir.Ölçüler (+.- 10 veya 15 cm) değişiklik gösterebilir.

Kullanılacak malzemeler;

- 20*40*1,5 mm boyalı profil.
- 20*5 mm boyalı silme demir.
- 1cm göz aralıklı boyalı hasır elek teli kullanılacak

Montaj , işçilik ve nakliye yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Asansörlerdeki çalışmalar teknik servis personeli gözetiminde yapılacaktır.

Çalışma esnasında iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Oluşacak herhangi bir iş kazası ve zararda yüklenici sorumludur.

İş bitiminde teknik servis tarafından yapılan iş kontrol edilerek kabul edilecektir.

Her hangi bir eksik yada hatada teslimat kabul edilmeyecektir.

Yapılacak olan iş teklif onayından sonra 10 gün içerisinde bitecektir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yaşar YAGMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

Bu ölçüler 13-14 numaralı asansörlerin ölçüleridir.

Hastanemiz asansör boşluklarının bölünmesi.

Katlat arası uzunluklar; 200 cm,132 cm,153 cm,183 cm,200 cm,224 cm,224 cm,225 cm,224 cm,225 cm,226 cm,225 cm,224 cm,224 cm,225 cm,226 cm,225 cm,224 cm,226 cm,145 cm ler boyutunda Eni 335cm

Firma teklifleri yerinde ölçüm yaparak verecektir.Ölçüler (+.- 10 veya 15 cm) değişiklik gösterebilir.

Kullanılacak malzemeler;

- 20*40*1,5 mm boyalı profil.
- 20*5 mm boyalı silme demir.
- 1cm göz aralıklı boyalı hasır elek teli kullanılacak

Montaj , işçilik ve nakliye yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Asansörlerdeki çalışmalar teknik servis personeli gözetiminde yapılacaktır.

Çalışma esnasında iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Oluşacak herhangi bir iş kazası ve zararda yüklenici sorumludur.

İş bitiminde teknik servis tarafından yapılan iş kontrol edilerek kabul edilecektir.

Her hangi bir eksik yada hatada teslimat kabul edilmeyecektir.

Yapılacak olan iş teklif onayından sonra 10 gün içerisinde bitecektir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yasar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

Bu ölçüler 15-16 numaralı asansörlerin ölçüleridir.

Hastanemiz asansör boşluklarının bölünmesi

Katlat arası uzunluklar; 170 cm,134 cm,148 cm,183 cm,205 cm,224 cm,225 cm,223 cm,224 cm,223 cm,224 cm,225 cm,222 cm,224 cm,225 cm,225 cm,226 cm,224 cm,225 cm,145 cm ler boyutunda. Eni 333cm

Firma teklifleri yerinde ölçüm yaparak verecektir.Ölçüler (+.- 10 veya 15 cm) değişiklik gösterebilir.

Kullanılacak malzemeler;

- 20*40*1,5 mm boyalı profil.
- 20*5 mm boyalı silme demir.
- 1cm göz aralıklı boyalı hasır elek teli kullanılacak

Montaj , işçilik ve nakliye yüklenici firma tarafından yapılacak.

Asansörlerdeki çalışmalar teknik servis personeli gözetiminde yapılacak.

Çalışma esnasında iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Oluşacak herhangi bir iş kazası ve zararda yüklenici sorumludur.

İş bitiminde teknik servis tarafından yapılan iş kontrol edilerek kabul edilecek.

Her hangi bir eksik yada hatada teslimat kabul edilmeyecek.

Yapılacak olan iş teklif onayından sonra 10 gün içerisinde bitecektir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yaşar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

Bu ölçüler 17-18 numaralı asansörlerin ölçüleridir.

Hastanemiz asansör boşluklarının bölünmesi.

Katlat arası uzunluklar; 161 cm,133 cm,153 cm,183 cm,200 cm,225 cm,225 cm,224 cm,226 cm,225 cm,226 cm,222 cm,224 cm,224 cm,224 cm,224 cm,224 cm,225 cm,224,146 cm ler boyutunda eni 337cm

Firma teklifleri yerinde ölçüm yaparak verecektir.Ölçüler (+.- 10 veya 15 cm) değişiklik gösterebilir.

Kullanılacak malzemeler;

- 20*40*1,5 mm boyalı profil.
- 20*5 mm boyalı silme demir.
- 1cm göz aralıklı boyalı hasır elek teli kullanılacak

Montaj , işçilik ve nakliye yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Asansörlerdeki çalışmalar teknik servis personeli gözetiminde yapılacaktır.

Çalışma esnasında iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Oluşacak herhangi bir iş kazası ve zararda yüklenici sorumludur.

İş bitiminde teknik servis tarafından yapılan iş kontrol edilerek kabul edilecektir.

Her hangi bir eksik yada hatada teslimat kabul edilmeyecektir.

Yapılacak olan iş teklif onayından sonra 10 gün içerisinde bitecektir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yaşar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

Bu ölçüler 19-20 numaralı asansörlerin ölçüleridir.

Hastanemiz asansör boşluklarının bölünmesi.

Katlat arası uzunluklar; 182 cm,110 cm,146 cm,172 cm,200 cm,226 cm,225 cm,227 cm,226 cm,226 cm,226 cm,227 cm,226 cm,225 cm,226 cm,226 cm,226 cm,225 cm,226 cm,145 cm ler boyutunda Eni 335cm

Firma teklifleri yerinde ölçüm yaparak verecektir.Ölçüler (+.- 10 veya 15 cm) değişiklik gösterebilir.

Kullanılacak malzemeler;

- 20*40*1,5 mm boyalı profil.
- 20*5 mm boyalı silme demir.
- 1cm göz aralıklı boyalı hasır elek teli kullanılacak

Montaj , işçilik ve nakliye yüklenici firma tarafından yapılacak.

Asansörlerdeki çalışmalar teknik servis personeli gözetiminde yapılacak.

Çalışma esnasında iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Oluşacak herhangi bir iş kazası ve zararda yüklenici sorumludur.

İş bitiminde teknik servis tarafından yapılan iş kontrol edilerek kabul edilecek.

Her hangi bir eksik yada hatada teslimat kabul edilmeyecek.

Yapılacak olan iş teklif onayından sonra 10 gün içerisinde bitecektir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yasar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

5. CEZAI MÜEYYİDELER

- 5.1 Yüklenici firma tadilat alanında meydana gelecek olumsuzluklar, teknik şartname ve eklerinde belirtilen hükümlerin ihlali durumunda, hak ediş tutarının %5 (bindebeş) oranında cezai müeyyide uygulanır.
- 5.2 Uygulanacak ceza tutarı hak ediş oranının %10 unu geçemez.
- 5.3 Yapılacak tadilat işlerinde, herhangi bir kusur veya şartname hükümlerine riayetsizlik halinde bu durum, hastane idaresi tarafından tutanakla belgelendirilir ve belirtilen cezalar hak edişten kesilir.
- 5.4 Yüklenici, tadilat ilerinde çalıştıracağı işçilerin isim listesini hastane idaresine sunacaktır.
- 5.5 Yüklenici çalıştırdığı işçilerin SGK, İş Sağlığı Güvenliği kapsamında gerekli yasal sorumluluklarını yerine getirecektir. Bu hususta aksamaların oluşması durumunda cezai müeyyide uygulanacaktır.
- 5.6 Yüklenicinin şartname ve sözleşmeye aykırı davranması veya işin herhangi bir safhasından taahhüdünden vazgeçmesi nedeni ile ihalenin feshedilmesi halinde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanır.
- 5.7 Ayrıca işin devamlılık arz etmesi nedeniyle, yüklenici yukarıda belirtilen cezai hükümleri yerine getirirse dahi, 3 gün içerisinde hizmetin ifasını belirtilen şartlarla yerine getirmediği takdirde 4734 sayılı ihale kanunu ve 4735 sayılı sözleşme kanunu hükümleri gereğince ihale feshedilecektir.
- 5.8 Herhangi bir iş kazası durumunda doğacak her türlü hukuki ve mali sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
- 5.9 Tadilat işleri ile ilgili olarak yüklenici, personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye, Belediye ve diğer mercilere yapılması gerekli ve yapılacak beyan ve bildirimler, ruhsat ve hususlardaki vergi resmi ve harç mükellefiyet ve sorumluluklar buna ilaveten hata noksan ve kusurlu işlemlerden dolayı meydana gelecek olacak maddi ve manevi zarar ziyan ve tahakkuk edecek cezaların Hastane adına tecelli edenler de dahil tazmini ve iş kazası ile ilgili sorumluluklarda yükleniciye ait olacaktır.
- 5.10 Böyle bir durumda yüklenici tarafından karşılanmayan cezai mali sorumluluk idare tarafından hak edişinden veya teminatından kesilir.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yaşar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

6.

MUAYENE-KABUL ŞARTLARI

- 6.1 Yüklenici taahhüt ettiği işi, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
- 6.2 Komisyon, kabule engel sayılamayacak ancak birlikte yapılan işte kusur ve noksanlıklar tespit etmesi durumunda, konuyu tutanak altına alarak gerekli süreyi tanıyacaktır.
- 6.3 Komisyon tarafından tanınan ek süre sonunda işin tamamlanması veya tamamlanmaması gibi her iki durumda da tutanak altına alınacaktır.
- 6.4 Yükleniciye tanınan ek süre sonunda işin tamamlanmaması durumunda konu tutanak altına alındığı takdirde geçici kabul yapılmamış sayılacaktır.
- 6.5 Hastane yönetimi tarafından görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, Kesin Kabul Teklif Belgesi (KİK050.0/Y) düzenlenecektir.
- 6.6 Kesin kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kesin kabule hazır olarak kabul ettiği takdirde, Kesin Kabul Tutanağı (KİK051.0/Y) düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanacaktır.

KSÜ SUA HASTANESİ
Yasar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Hususlar

- 1.1. Yüklenici, Sağlık Tesisinin vermiş olduğu işi, yürürlükteki “4857 sayılı İş Kanunu”, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile bu kanunlara dayanarak çıkartılan tüm yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacaktır. Yüklenici ya da çalışanlarının alması gerekli tedbirleri almamasından dolayı herhangi bir zarar söz konusu olduğunda, zararların tümü yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 1.2. Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için kendi çalıştırdığı çalışanlarına karşı doğrudan doğruya asıl işveren durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde iş kazası ve meslek hastalıkları olmaması için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan tüm önlemleri hiçbir uyarı veya yazışmaya meydan vermeden almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü araç ve gereci sağlamak, işyerinde bulundurmak, çalışanlarına kullandırmak zorundadır.
- 1.3. Çalışma alanı veya çevresinde, meydana gelecek kazalardan gerek ihmal, dikkatsizlik veya ehliyetsiz çalışan çalıştırmaktan doğacak her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
- 1.4. Yüklenici, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Görevlendirilen İSG profesyonellerine ait taraflarca imzalanmış İSG KÂTİP sözleşmelerinin birer nüshası işe başlanmadan önce İdare’ye teslim edilecektir.
- 1.5. Çalışanlar, Sigorta girişleri ve işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılmayacak, sağlık raporlarının birer nüshası idareye verilecektir.
- 1.6. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 10.Maddesi hükmünce iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır.Yapılacak olan risk değerlendirmesi ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanacak, belirlenen risklerle ilgili koruyucu tedbirler alınacaktır. Hazırlanan risk analizinin bir kopyası idare’ye teslim edilecektir.
- 1.7. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmeli ve bu durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak zorundadır. Acil durumlarla mücadele için önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda gerekli her türlü tedbiri alacaktır.
- 1.8. Yüklenici, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinde belirtilen eğitim konuları ve işyerinin faaliyet alanına göre benzer konulardan seçilerek verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini belgelendirerek birer nüshasını idareye teslim edecektir.
- 1.9. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4.Maddesi 1.fıkrası a ve b bendi ve kişisel koruyucu donanımların işyerinde kullanımları yönetmeliği hükmünce çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli kişisel koruyucu donanımlarını temin etmek, araç ve gereçlerin sağlanması ve kullanılması ile ilgili

KSÜ SUA HASTANESİ
Yaşar YAĞMUR
Mekanik Atölye Şefi

KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla yükümlüdür.

- 1.10.** Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14.Maddesi hükmünce işin yürütülmesi esnasında bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak gerekli incelemeleri yapıp bunlar ile ilgili raporlamaları düzenlemek ve üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.
- 1.11.** Yüklenici, kendilerine ayrılan yerlerde düzenli olarak iş güvenliği denetimlerini ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak zorundadır. Bu denetimler, kendi sorumluluk alanındaki kontrollerde gözlemlenen emniyetsiz durum ve davranışları gidermek üzere yapılacaktır.
- 1.12.** Yüklenici mesleki yeterliliği olmayan ve 18 yaşından küçük işçi çalıştıramaz. Çalışma alanı içinde çalışanlar alkol ve uyuşturucu kullanamazlar.

KSÜ SUA HASTANESİ

Yasir YAGMUR

Mekânîk Atölye Şefi



KSÜ SUA HASTANESİ
Mehmet DEMİR
Elektrik Atölye Şefi

