

1. BODRUM KAT ZEMİN TADİLATI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz 1. Bodrum depo önü ara koridorun asansörlere kadar zemin tadilatını içerir teknik şartnamedir. Yüklenici iş süresi boyunca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde gerekli emniyet tedbirlerini almakla mükelleftir. İş süresi boyunca hastanemiz mahal ve donanımlarına zarar verilmesi durumunda verilen zarar yüklenici tarafından bilabedel karşılanacaktır. Her türlü nakliye, montaj, demontaj ve işçilik yüklenici sorumluluğundadır. Mahal yerinde görülerek Yüklenici ile idarenin belirleyeceği personel ya da birim arasında imzalanacak “Yer Görüldü Tutanağı” tutularak teklif dosyasına eklenecektir. Yer Görüldü Tutanağı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

Teknik Şartname

İlgili mahalde 15.405.1206 poz numarasına uygun şekilde granit agregalı terrazo karo ile döşeme yapılacak, sınıf 3 eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa , aşınma direnç sınıfı (4-1) olacaktır. Mevcut zemin döşemeleri sökülerek diğer bağlantı noktaları ile kot farkı olmayacak şekilde beton yüzeyi temizlenecek , min 4 cm kalınlıkta çimento dozlu harç ile altlık yapılacak, bunun üzerine aralıkları 2 mm olacak şekilde terrazo karo plakalar idarenin belirleneceği şekilde dönecektir. Derzlerin ve bütün yüzeylerin beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması , döşeme yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, yatay ve düşey taşıma, montaj ve demontaj işleri yapılacaktır.

Kullanılacak karo malzemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilerek test raporları istenecektir. Karoların TSE belgeleri iş öncesi idareye sunulacaktır. Malzeme onayı sonrası işe başlanacaktır. Karolar 60*60 cm ölçülerinde olacak, renk ve desen onayı idareden alınacaktır. İdare zorunlu hallerde boyutları değiştirebilir.

Ayrıca belirtilen mahaldeki süpürgelikler sökülerek 6-10 cm arası yeni süpürgelik yapılacaktır. Süpürgelik ve zemin homojen bir görüntü sağlayacak şekilde yapılacaktır. Süpürgelik aralıkları 2 mm olacak , montaj kriterleri zemin döşeme kriterleri ile aynı olacaktır.

Belirtilen mahal 1. Bodrum kat ana koridor olduğundan, malzeme ve hasta transferi yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Koridorun hem servis katlarına hem depoya bağlantısı olduğu için diğer mahallerle kot farkı olmayacak şekilde döşeme yapılacaktır. Toplam 520 m2 (±%10) alanın zemin sökümü , tesfiyesi ve karo döşenme işi yapılacaktır.

Halil KARACALI
Hastane Müdürü

Türkey CİNAR
Elektrik - Elektronik Müh.