

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi H blok zemin tadilat işi teknik şartnamesidir;

Döşemelerde bozulan veya deforme olmuş Pvc kaplamanın sökülerek çıkan hafriyatın uzaklaştırılması. Yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırlı granit seramik karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, süpürgeliklerin yapılması, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve karı dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı: (1.000 m<sup>2</sup>)

**Burak ÇİL**  
**Makine Mühendisi**

**Halil KARACALIS**  
**Hastane Müdürü**