

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

Sayfa No : 1

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ				
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.470.1010/A	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 0,38 pvb li lamine camlı pencere ünitesi takılması				M2
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu, cam vb. için montaj malzemeleri	AD	12		
10.380.1401	3+3 mm kalınlıkta renksiz saydam 0,38 pvb'li lamine cam	M2	1,05		
	(Zaiyatıyla)				
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	SA	0.7		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0.35		
	(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)				
Kârsız Toplam					
%25,00 Kâr ve Genel Giderler					
Toplam Tutar					
Tarifi : 4+4 mm kalınlıkta, 0,38 pvb li lamine camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir					

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

Sayfa No : 2

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ					
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
P-026/A	ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ					M2
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	İŞÇİLİK:					
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2			
10.100.1064	Çırak	SA	0,25			
Kârsız Toplam						
%25,00 Kâr ve Genel Giderler						
Toplam Tutar						
Tarifi : Alçı duvar levhası ile imal edilmiş her türlü duvar bölmesinin (ankraj elemanları dahil) sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülün malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.						